

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		1.312,55	0,00
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,066667	19.688,24	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP 02	TUBO DE CONCRETO CIRCULAR DN=60 CM PARA PLANTIO DE ARVORE YPE-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00 M	UN		522,82	0,00
SETOP	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	un	1	9,85	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,6361	70,29	0,00
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,071	42,62	0,00
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,2827	237,85	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4182	24,43	0,00
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2565	17,77	0,00
SETOP	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÉ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	1	104,47	0,00
SINAPI-I	7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	1	261,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP 03	CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2		505,33	0,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	577,50	0,00
SINAPI-I	34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	0,35	23,25	0,00
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,175	46,56	0,00
SINAPI-I	6111	SERVEENTE DE OBRAS	H	0,6	12,05	0,00
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,25	18,40	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,125	18,40	0,00
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3	84,04	0,00
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,18	43,65	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,02513274	70,29	0,00
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,02351128	471,31	0,00

16/08/2023

Data

 Responsável Técnico: HUGO AFONSO TAVARES
 CREA/CAU: 201118/D